

DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF DU CAMP MUSASA

Pos.	DESIGNATIONS	U.	Q.	PU en FBU	PT en FBU
100	INSTALLATION DU CHANTIER				
101	Transport et location de tout le matériel de chantier pour exécuter les travaux y compris l'échafaudage, les baraques pour le personnels, les raccord at les frais pour eaux et electricite, les location pour les machines et les outils neessaires pour realiser la construction	FF	1.00	500,000	500,000
102	Transport des matériaux (si non compris aux PU)	FF	1.00	1,000,000	1,000,000
103	Gardienneage du chantier pendant les travaux	FF	1.00	100,000	100,000
	SOUS-TOTAL				1,600,000
200	PREPARATION DU TERRAIN				
201	Implantation et piquetage y compris appareille topo, les assessoires et le deplacement	FF	1.00	160,000	160,000
	SOUS-TOTAL				
300	TERRASSEMENTS				
301	Décapage de la terre végétale et dessousaged'arbustres et d'arbres	m2		2,000	0
302	Nettoyage du site, enlèvement et évacuation	FF	1.00	300,000	300,000
303	Fouilles pour semelle 80cmx 80cm,	m3	5.40	4,000	21,600
303	Fouilles pour fondation 40cm x 60cm,	m3	26.62	4,000	106,480
	SOUS-TOTAL				428,080
400	BETON ET COFFRAGES				
401	Béton armé pour chaînages inférieur et supérieur dosage 350 kg de ciment par M3	m3	8.87	500,000	4,436,000
402	Béton armé pour colonnes et demie colonne (20 X 20 cm),	m3	2.40	500,000	1,200,000
403	Caniveau bétonné Dosage 250kg/m3 (profondeur min 20 cm largeur min. 45 cm), sur une couche du hérisson de moellon(epaisseur 20 cm)	ml	62.00	15,000	930,000
404	Chappe talochée pose sur le beton de sol sur trottoir et passage couvert	m2	75.00	12,000	900,000

405	Chappe lissé pose sur le beton de sol, épaisseur 3cm, 400 kg de ciment/m3 à l'intérieur lissée	m2	105.00	12,000	1,260,000
406	Poteaux métallique	pce	8.00	40,000	320,000
	SOUS-TOTAL				9,046,000

500	MACONNERIE ET REVÊTEMENTS				
501	Filme polyante	ml	110.90	1,000	110,900
502	Maconnerie en briques cuites ep 20cm	m2	310.52	20,000	6,210,400
503	Maconnrie de fondation en moellons dosage 250kg/m3	m3	26.62	110,000	2,927,760
504	Maconnerie de claustras	m2	4.00	50,000	200,000
504	Rejointayage	m2	621.00	3,500	2,173,500
506	Crepissage sur les collones interieur et exterieur, epaisseur 2 cm, Dosage 300 kg/m3	m2	12.00	10,000	120,000
507	Crepissage / Betonage sur les huisseries ,Dosage 300 kg/m3	m2	6.00	10,000	60,000
508	Plinthe h 15 cm	ml	159.60	3,500	558,600
	SOUS-TOTAL				12,361,160

600	TOITURE				
601	Fermes (Rampants renforcés)construites de deux tubes 60x40 mm soude ensemble en longuer de manier de recevoir une structure 40x 120 mm, fixé a soudure au fer de reprise des pilier, peinturé avec une couche de anti rouille et deux couches de peinture a l'huile couleur a choix de l'office de Construction HCR (longueur ca 700 cm)	pces	0.00	350,000	0
602	Rempant métallique (tubes 60x40mm), avec peinture anti-rouille fixé á soudure aux fers de reprise des pilier ou maçonner dans la structure, peinturé avec une couche de anti rouille et deux couches de peinture a l'huile coulleur a choix de l'office de Construction	ml	70.00	9,000	630,000
604	Pannes métallique 40x40m fixé a soudure sur la structure portante, avec une couche de anti rouille et deux couches de peinture a l'huile coulleur a choix de l'office de Construction HCR	ml	150.00	9,000	1,350,000
605	Poteaux métallique	pces	8.00	50,000	400,000
606	Couverture en tôles galvanisées BG28, posées sur tubes, fixé avec crochets spéciaux. Les tôles seron mise a disposition par le HCR	m2	195.00	7,000	1,365,000
606					3,745,000
	SOUS-TOTAL				

700	HUISSERIES				
------------	-------------------	--	--	--	--

701	Fourniture et pose de portes en métal avec des profiles bouteille(tole 0,8mm),avec peinture anit-rouille encadrement avec des profiles omega, fixer dans la maconnerie ou dans la construction, Serrures de qualité superieur ou catenat selon decision OC HCR, peinturé avec une couche de anti rouille et deux couches de peinture a l'huile couleur a choix de l'office de Construction HCR Grandeur 180 cm x 240cm avec vitrage sur porte	pces	0.00	400,000	0
	Fourniture et pose des portes métallique 100cm*210m	pces	7.00	300,000	2,100,000
702	Porte isoplane avec cadrement métallique	pces	4.00	150,000	600,000
703	Fourniture et pose de fenêtres en métal, vitrées, ouvrables, fixe proprement dans la construction, einturé avec une couche de anti rouille et deux couches de peinture a l'huile couleur a choix de l'office de Construction HCR. Les fenêtres seront a construire selon plan OC HCR.	pces	0.00	0	0
	Largeur 120 cm x 90cm	pces	7.00	120,000	840,000
	Largeur 120 cm x Hauteur 120 cm	pces	7.00	130,000	910,000
	Vitrage + mastique	m2	39.60	30,000	1,188,000
	SOUS-TOTAL				5,638,000

800	PEINTURE				
801	Peinture vinylique blanc sur chainage, collones interieurs et exterieurs	m2	5.00	4,000	20,000
802	Peinture à huile sur huisseries	m2	6.00	5,500	33,000
	SOUS-TOTAL				53,000

900	Installation électrique				
901	Cable électrique	RI	5.00	120,000	600,000
902	Reglette avec tube de 20 W	pces	12.00	26,000	312,000
903	Toilette à siège	pces	2.00	200,000	400,000
904	Lavabos	pces	2.00	12,000	24,000
906	Tuyauterie + accessoires	f	1.00	2,000,000	2,000,000
903	Accessoires électriques	F	1.00	400,000	400,000
	SOUS-TOTAL		0.00		3,736,000

1,000	ENVIRONNEMENT				
1,001	Nivellement du terrain+ repli du chantier	FF	1.00	300,000	300,000
			0.00		0
	SOUS-TOTAL				300,000
	TOTAL BLOC ADMIN DU CAMPS				37,067,240